*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*
*Centro di Eccellenza per la Stability Police Units*
*SM - Ufficio Logistico*

**MANUTENZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DELL'AREA ADDESTRATIVA "SANTA TECLA" DI LONGARE (VI)**

1. **Descrizione sommaria dei lavori:**
   Interventi di manutenzione delle aree verdi dell'area addestrativa "Santa Tecla" di Longare (VI), attraverso un intervento di potatura delle piante e alberi, sfalcio dell'erba, sradicamento rovi, compreso il ritiro e smaltimento del materiale vegetale di risulta.

2. **Indicazione dei lavori:**
   - taglio piante e rovi di varie dimensioni lungo tutta la recinzione perimetrale interna dell'area addestrativa "Santa Tecla";
   - rimozione e trinciatura degli arbusti e rovi, anche di quelli già abbattuti, presenti nell'area;
   - pulizia del sottobosco con esportazione di tutto il materiale di risulta;

   L'intervento dovrà essere effettuato lungo tutta l'area perimetrale interna su una larghezza di metri 5,00 dalla base interna della rete di recinzione, per un percorso complessivo di 1.600 metri circa (8.000 mq).

   **Si intendono altresì compresi:**
   - gli oneri per l'utilizzo di attrezzature, incluso l'uso di eventuale piattaforma aerea/cestello, per gli interventi sulle piante ad alto fusto e di mezzi necessari all'esecuzione di tutti i lavori in sicurezza ed in conformità alle norme vigenti;
   - la gestione nonché il trasporto ed eventuale conferimento del materiale vegetale di risulta da smaltire, con oneri a carico della ditta;
   - tutto quanto altro non espressamente indicato e necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3. **Oneri per la sicurezza e certificazioni.**
   Dovranno essere compresi e compensati tutti gli oneri per l'attuazione delle norme antinfortunistiche vigenti nonché per la redazione e rilascio della relativa documentazione.

4. **Emergenza Covid-19**
   La normativa antinfortunistica prevede l'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi interferenziali per le attività svolte nelle aree di competenza, indicando le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Pertanto alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-2019, ed al fine di integrare la valutazione dei rischi interferenti, l'azienda incaricata, con oneri a proprio carico, dovrà porre in essere tutte quelle misure necessarie per ridurre/mitigare la diffusione del virus, attuando le prescrizioni e gli accorgimenti previsti dalle specifiche norme emanate al riguardo.

5. **L'azienda dovrà, prima di presentare l'offerta, effettuare il sopralluogo obbligatorio.**

**IL CAPO UFFICIO**
(Ten. Col. Vito Camassa)