



SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI

- SM - Ufficio Logistico

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI BANCHI STUDIO PER L'AULA CARUSO DELLA SCUOLA UFFICIALI

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE

- a. Smontaggio dei 120 banchi studio presenti in Aula Caruso come da annessa planimetria (anx.A).
- b. Trasporto e smaltimento in discarica dei 120 banchi studio attualmente presenti in Aula Caruso.
- c. Fornitura e posa in opera di n. 120 banchi studio dalle seguenti caratteristiche:

BANCO

Struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche finitura grigio.

Banco studio attrezzato con piano di scrittura ribaltabile in nobilitato color legno, rivestimento in melamminico antigraffio. Bordatura a vista con ABS arrotondato.

Meccanismo antipanico di ribaltamento in alluminio.

Ogni banco deve essere dotato di un pannello paragambe autonomo in lamiera forata con portalibri integrato nella parte bassa del banco.

SEDUTE

Struttura portante su trave con piede a gamba laterale in acciaio verniciato a polveri epossidiche finitura grigio.

Ribaltamento sedile con meccanismo di ritorno con molla di richiamo.

Schienale e sedile realizzati in multistrato con imbottitura e rivestimento in tessuto ignifugo classe 1, colore da scegliere.

ACCESSORI:

Predisposizione per elettrificazione nella trave bassa per alloggiamento prese e passaggio cavi elettrici (esclusi frutti e cablaggio).

Fornitura e posa in opera, di 60 prese elettriche tipo schuko e doppia presa usb tipo A e C per ricarica di dispositivi (una per ogni due sedute). Deve essere incluso l'assemblaggio, la cablatura e l'allaccio alla rete lan ed alla rete elettrica già esistenti.

CERTIFICAZIONI

Omologazione ai fini della prevenzione incendi in classe 1, con certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, ai sensi del D.M. del 26/6/1984.

d. I banchi dovranno essere ricollocati alle stesse distanze e con lo stesso schema di quelle attualmente presenti nell'Aula Caruso.

2. DURATA DEI LAVORI

La fornitura e l'installazione delle poltrone devono essere effettuati nella prima decade del mese di agosto, ad avvenuta interruzione delle attività addestrative.

3. ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

La redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi e Infortuni (D.U.V.R.I.) sarà a cura dell'R.S.P.P. "Pro tempore".

4. AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo a base dell'affidamento è di € 63.460,00 (IVA 22% esclusa) così suddiviso:

- € 61.560,00 totale per l'esecuzione della fornitura;
- € 1.900,00 oneri per la sicurezza;
- nel suddetto importo l'incidenza del costo relativo alle interferenze è pari a € 0,00;
- nel suddetto importo l'incidenza del costo della manodopera è di € 10.000,00.

5. SOPRALLUOGO PREVENTIVO

Eventuali ditte che intendessero presentare preventivi avranno l'obbligo di effettuare un sopralluogo preventivo, contattando il Capo Ufficio Logistico della Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia 511, 00165 Roma, tel. 0680985749.

IL CAPO UFFICIO
(Col. Nicola Bellafante)



ANX. A

AULA GEN.D. M.O.V.M. F.CARUSO







