

*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*  
*Centro di Eccellenza per la Stability Police Units*  
*SM - Ufficio Logistico*

**LAVORI DI MANUTENZIONE**  
**DELLE AREE VERDI DELL'AREA ADDESTRATIVA DI LONGARE (VI)**

**1. Descrizione sommaria dei lavori:**

Nr.5 interventi di manutenzione della vegetazione spontanea nell'area addestrativa di via San Rocco - località "Santa Tecla" - comune di Longare (VI), da eseguirsi - di massima - nei seguenti periodi:

- settimana dal 5 al 15 febbraio 2024;
- settimana dal 9 al 19 aprile 2024;
- settimana dal 9 al 19 luglio 2024;
- settimana dal 23 settembre al 4 ottobre 2024;
- settimana dal 25 novembre al 6 dicembre 2024.

**2. Indicazione dei lavori:**

a. **1 intervento** di manutenzione dell'area verde lungo l'intero perimetro di circa 1600 metri (per una larghezza di 5,00 mt);

b. **4 interventi** delle seguenti manutenzioni:

- sfalcio e decespugliazione di vegetazione presente in terreni pianeggianti e pendii ubicati in prossimità di strade e aree interne al sito in oggetto, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale, ove occorra mediante l'uso di decespugliatore, falce, motosega, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale;
- pulizia manuale e meccanica di canali e griglie di scarico delle acque meteoriche;
- pulizia, carico e trasporto alla discarica autorizzata di tutto il materiale rimosso, comprensivo di oneri di discarica.

Gli interventi dovranno essere eseguiti lungo le aree di seguito elencate:

- . area dell'ingresso principale interna/esterna;
- . intera viabilità interna dell'area (bordi strada sino a 2 metri);
- . perimetro circostante tutti i fabbricati (per una larghezza di mt.2);
- . perimetro piazzale principale (per una larghezza di mt.2);
- . intero percorso C-IED awareness;
- . intera superficie dell'area ZAE (zona atterraggio elicotteri);
- . intera superficie del percorso aereo e del percorso SAST;
- . intera superficie delle due aree verdi destinate a villaggi CQB;
- . intero vialetto di accesso all'area rilievi.

**Si intendono altresì compresi:**

- gli oneri per l'utilizzo di attrezzature, incluso l'uso di eventuale piattaforma aerea/cestello, per gli interventi sulle piante ad alto fusto e di mezzi necessari all'esecuzione di tutti i lavori in sicurezza ed in conformità alle norme vigenti;
- la gestione nonché il trasporto ed eventuale conferimento del materiale vegetale di risulta da smaltire, con oneri a carico della ditta;
- tutto quanto altro non espressamente indicato e necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

**3. Oneri per la sicurezza e certificazioni.**

Dovranno essere compresi e compensati tutti gli oneri per l'attuazione delle norme antinfortunistiche vigenti nonché per la redazione e rilascio della relativa documentazione.

**4. L'azienda, prima di presentare l'offerta e qualora non già eseguito, dovrà effettuare il sopralluogo obbligatorio.**

**IL CAPO UFFICIO**  
**(Ten. Col. Vito Camassa)**  
